

N. Intervento

**0522**

### Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento tramite asporto di pavimentazione esistente, **riposizionamento del manufatto** a quota adeguata alla pavimentazione circostante, realizzazione raccordo con stesura del tappetino d'usura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare.


### Criticità

Pavimentazione **dissestata** per la presenza di **caditoia/griglia**

### Foto del rilievo



### Esempio



### Riferimenti alla normativa nazionale

Legge 118/1971 art. 27  
Legge 41/1986 art. 32  
Legge 104/1992 art. 24  
D.P.R. 380/2001 art. 82  
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1  
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

### Note integrative:

Materiale suggerito: **Porfido cubetto 8x8**

DIMENSIONI E COSTI DELL'INTERVENTO	Oggetti	<input type="text"/>
	Superficie rampe mq.	<input type="text"/>
	Area mq.	<b>60</b>
	Lunghezza ml.	<input type="text"/>
	Costo dell'intervento	<b>€. 9.000</b>

Data del sopralluogo: 07/07/2020